



Vreme: 30.08.2026 08:27

Medij: 013info.rs

Link: <https://013info.rs/srbija/putevi-srbije-nije-napukao-noseci-stub-pancevacnog-mosta/>

Autori: suzana

Teme: Putevi Srbije d.o.o

Naslov: Putevi Srbije: Nije napukao noseći stub Pančevačkog mosta

2342

Noseći stub Pančevačkog mosta nije napukao, saopštili su "[Putevi Srbije](#)", demantujući navode koji su se pojavili na pojedinim društvenim mrežama.

Kako navode, Pančevački most se redovno održava kroz mere redovnog i pojačanog održavanja, a trenutno je u toku novi specijalistički pregled mosta, koji se sprovodi svakih pet godina. Na osnovu prethodnog specijalističkog pregleda, koji je obavila ovlašćena i licencirana projektantska kuća "MOSTPROJEKT", na Pančevačkom mostu već pet godina važi zabrana kretanja za teretna vozila ukupne mase veće od 12 tona. Zabrana je uvedena kao hitna mera zbog opšteg stanja konstrukcije, radi očuvanja bezbednosti učesnika u saobraćaju i stabilnosti mosta.

U okviru hitnih mera, na osnovu tog pregleda, montirani su i jarmovi za privremeno oslanjanje prilazne konstrukcije na desnoj obali Dunava, na mestima najvećih uticaja.

Iz "[Puteva Srbije](#)" navode da je saobraćajna signalizacija na mostu postavljena u skladu sa projektom saobraćajne signalizacije i rešenjem [Ministarstva građevinarstva](#), saobraćaja i infrastrukture.

Ipak, kako ističu, pojedini vozači teretnih vozila čija je ukupna masa veća od 12 tona ne poštuju postavljenu signalizaciju, zbog čega je saobraćajna policija stalno prisutna u zoni Pančevačkog mosta i sprovodi pojačanu kontrolu.

Tokom aktuelnog specijalističkog pregleda betonske prilazne konstrukcije na desnoj obali Dunava utvrđeno je da je potrebna zamena dva eksterna kabla za prednaprezanje.

"[Putevi Srbije](#)" su, kako navode, odmah po dobijanju rezultata pregleda i utvrđivanju potrebnih mera pokrenuli proceduru pripremnih radova i izdavanja naloga izvođaču za zamenu dva kabla. Ispod mosta je zbog toga postavljena radna skela za pristup unutrašnjosti sanduka konstrukcije.

Javnost će, kako je najavljeno, biti blagovremeno obaveštena o početku radova na zameni kablova.

Istovremeno se završava Projekat za građevinsku dozvolu (PGD) za rušenje starih i izgradnju novih prilaznih konstrukcija sa desne strane Dunava, na potezu od Bogoslovijske do mosta.

Nakon dobijanja građevinske dozvole i izbora izvođača kroz postupak javne nabavke, biće moguće započeti radove. Očekuje se da bi radovi mogli da počnu na proleće naredne godine, u zavisnosti od realizacije drugih projekata u zoni Pančevačkog mosta, među kojima su izgradnja tunela ispod centra Beograda i nove metro stanice.

