



Vreme: 21.09.2026 08:37

Medij: ekapija.com

Link: <https://www.ekapija.com/news/5676390/korak-ka-konacnom-resavanju-problema-preciscavanja->

Autori: @ekapija

Teme: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Naslov: Korak ka konačnom rešavanju problema prečišćavanja otpadnih voda na levoj obali Dunava - Izdati lokacijski uslovi za izgradnju postrojenja u Krnjači

2081

Ilustracija (Foto: hxdyl/shutterstock.com) **Ministarstvo građevinarstva**, saobraćaja i infrastrukture izdalo je lokacijske uslove za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Krnjača na opštini Palilula. Predviđena ukupna BRGP je 17.881,19 m. Ova lokacija pripada Banatskom kanalizacionom sistemu koji, kako je precizirano, još nije u funkciji jer nisu izgrađeni svi primarni objekti. Konceptijom ovog sistema predviđeno je da se sve upotrebljene vode sakupe i odvedu do postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda PPOV Krnjača na levoj obali Dunava i dalje potisom u Dunav. Atmosferske vode šire prostorne celine sakupljaju se cevnom sistemom i odvode do retenzije Reva, odakle se preko crpne stanice KCS Reva i kolektora 1350 mm potiskuju u tok Dunava. Lokacija postrojenja je određena izgrađenim objektima Banatskog kanalizacionog sistema koji su u skladu sa Rešenjem o odobrenju za izgradnju i Planom detaljne regulacije privredne zone između saobraćajnice SMT, Pačevačkog puta i Dunava. Severo-istočni deo buduće građevinske parcele kompleksa je već zauzet postojećim objektima sistema igrađenim na osnovu prethodnih dokumenata. U okviru građevinske parcele izgrađeni su ulazni priključni (razvodni) šaht, ulazni šaht merača protoka, portirnica, trafo stanica, dizel električni agregat, priključni šaht izlaznog efluenta, kao i objekat KCS Krnjača 1 (postojeće funkcija objekta je da prihvati, mehanički tretira i transportuje otpadnu vodu. Izgradnjom PPOV Krnjača objekat će dobiti funkciju višenamenske crpne stanice). Kako je ukazano u lokacijskim uslovima, u granicama plana i neposrednom okruženju izgrađen je deo kanalizacione mreže od koje deo nije i dalje u funkciji zbog nedostataka infrastrukture. Takođe, kako se dodaje, u prvoj fazi, do realizacije PPOV Krnjača, upotrebljene vode će se preko KCS Krnjača 1, bez ikakvog tretmana, potiskivati direktno u Dunav. Kako je istaknuto u lokacijskim uslovima, izgradnjom nedostajućih objekata bi se priveo konačnoj nameni ovaj deo beogradskog kanalizacionog sistema. Projektom je predviđena izgradnja u dve faze.

